PRÉQUALIFICATION AUX ACTIVITÉS DE VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS

641

Objectifs

- Module Sécurité (1 semaine)
- Topographie niv1 - (inclus- dans les modules)
- Initiation maçonnerie VRD - (1 semaine)
- Initiation maçonnerie – (2 semaines)
- Initiation canalisation - (2 semaines)

Public Visé

Débutant désireux de découvrir les métiers des travaux publics

Durée

210.00 Heures **30** Jours

Pré Requis

- Aptitude médicale et Avoir une bonne condition physique
- Avoir 18 ans / Savoir lire, écrire, compter
- EPI obligatoires

Parcours pédagogique

- Connaître l'ensemble des règles, consignes et comportements applicables en matière de sécurité, de gestion des déchets, stockage, propreté du chantier…
- Acquérir le réflexe de leur pratique en les appliquant durant toute la formation

- ***Sécurité - (1 semaine)***

AIPR, HFBF, Elingage, Signalisation temporaire de chantier, gestes et postures

- ***Topographie - (inclus dans les différents modules)***

Les bases de la topographie
les outils, leur utilisation
Notions de lecture de plan
Réaliser une implantation basique

- **Initiation VRD - (1 semaines)**

Gestes et posture,
Les outils des ouvriers VRD
Les motiers et béton
Les éléments préfabriqués (bordures, regards, pavés, caniveau...),
Les couches de chaussée,
Réaliser la pose de bordures et de caniveaux, sur une forme simple,
Mise en place d'un regard,
Démontage de l'ouvrage

- **Initiation maçonnerie - (2 semaines)**

Utilisation du petit matériel,
Les outils de maçonnerie
Les motiers et béton
Les éléments préfabriqués (agglos, bloc à bancher...),
Le ferraillage

ECIR FORMATION
Pont Royal Sud - 552 Route du Gros Mourre - 13370 MALLEMORT
Tél. : 0490594205 - Site internet : www.ecirformation.fr - e-mail : contact@poleformation-tp.fr
Association loi 1901 - N° Siret : 78273830600011 - N° TVA Intra. : FR33782738306 - Code NAF : 8559A

Réaliser une fondation, muret, enduit, en agglos,
Démontage de l'ouvrage

• ***Initiation canalisation - (2 semaines)***
Les outils de canalisation
Le cycle de l'eau
Vocabulaires
Assainissement réseaux et branchement
Adduction réseaux et branchement
Lecture de plan
Réalisation différents montages simples hors sol en assainissement
Réalisation différents montages simples hors sol en adduction
Démontage des petits ouvrages
Blindage de tranchée

• ***Savoir-être et Ateliers Pratiques***
Suivi assuré tout au long du parcours

Méthodes et moyens pédagogiques

- Salle de cours équipée (vidéo…)
- Remise du cours dispensé sur support papier
- Terrain d'application équipé de différents postes de travail
- Encadrement par un formateur ayant plusieurs années d'expérience en entreprise

Méthodes et modalités d'évaluation

- Feuille d'émargement journalière
- Mise en situation et contrôle des aptitudes avec grille de suivi
- Accès plateforme E-learning
- Passage de l'AIPR opérateur, HFBF
- Clôture de stage, fiche de satisfaction du stagiaire
- Attestation de stage

Modalités d'Accessibilité

Conditions d'accueil et d'accès des publics en situation de handicap (locaux, adaptation des moyens de la prestation). Veuillez contacter le Référent handicap M.Olivier PRAT 06.84.24.05.76. / olivier.prat@ecirtp.fr

Effectif

De 6 à 12 Personnes

ECIR FORMATION
Pont Royal Sud - 552 Route du Gros Mourre - 13370 MALLEMORT
Tél. : 0490594205 - Site internet : www.ecirformation.fr - e-mail : contact@poleformation-tp.fr
Association loi 1901 - N° Siret : 78273830600011 - N° TVA Intra. : FR33782738306 - Code NAF : 8559A