# PLATEFORMES DE TRAVAIL EN ENCORBELLEMENT (PTE) SELON RECOMMANDATION R464

655

## Objectifs

Être capable de garantir la sécurité des travailleurs sur les chantiers lors des opérations en hauteur en applicant le recommandation R464 de la CNAM

## Public Visé

Personnel de chantier (chefs d'équipe, compagnons, monteurs, encadrants) amené à mettre en œuvre, contrôler ou utiliser des plateformes de travail en encorbellement (PTE).

## Durée

**14.00** Heures **2** Jours

## Pré Requis

- Maitriser les gestes de commandement,
- Connaitre les principes d'élingage,
- Une expérience de terrain dans le gros œuvre est souhaitable.

## Parcours pédagogique

**Jour 1 – 7h00**
**Matinée :**

- **Tour de table et positionnement des connaissances** des stagiaires
- Présentation des enjeux et risques liés à l'utilisation des PTE
- **Étude de la recommandation R464 :**
  - Champ d'application, définitions et responsabilités
  - Exigences relatives à la conception, la fabrication et le montage
  - Vérifications avant mise en service, entretien et maintenance
  - Notions de charges, appuis, efforts de reprise

- Lecture et exploitation de **plans de calepinage**
  - Données à collecter (structures porteuses, dimensions, charges, ancrages)
  - Revoir les gestes de commandements avec le grutier
  - Lecture d'un plan de calepinage
  - Méthodologie d'élaboration d'un plan de calepinage
  - Études de cas concrets à partir d'exemples fournis

- Travail collectif : élaboration d'un plan type conforme à la R464

**Jour 2 – 7h00**
**Matinée et après-midi :**

- **Mise en situation pratique :**
  - Vérification du matériel et préparation du poste de travail
  - Montage et ancrage d'une PTE selon plan
  - Vérification de conformité : appuis, calage, alignement, fixations
  - Simulation de contrôles et consignation sur fiche de vérification

- **Sécurité et développement durable :**
  - Gestion des déchets, respect de l'environnement, comportements sécuritaires

- **Évaluation pratique et/ou théorique**
- **Bilan de fin de formation**



**ECIR FORMATION**
Pont Royal Sud - 552 Route du Gros Mourre - 13370 MALLEMORT
Tél. : 0490594205 - Site internet : www.ecirformation.fr - e-mail : contact@poleformation-tp.fr
Association loi 1901 - N° Siret : 78273830600011 - N° TVA Intra. : FR33782738306 - Code NAF : 8559A

## Objectifs pédagogiques

- Identifier les prescriptions de la recommandation R464 de la CNAM.
- Comprendre les principes de conception, de calcul et de mise en œuvre des PTE.
- Élaborer un plan de calepinage conforme aux règles de sécurité et à la réglementation.
- Mettre en œuvre une PTE en conditions pratiques, dans le respect des procédures et du plan.

## Méthodes et moyens pédagogiques

- Salle équipée (vidéo, plans, supports numériques)
- Support de cours accessible sur notre plateforme pédagogique en ligne
- Terrain d'application et parc matériel avec éléments de PTE réels
- Exercices individuels et en binôme
- Encadrement par un formateur expérimenté en montage et sécurité chantier

## Méthodes et modalités d'évaluation

- Observation en situation réelle
- Questionnaire de fin de formation
- Bilan collectif et individuel
- Feuille d'émargement journalière
- Fiche de satisfaction du stagiaire
- Attestation de stage remise à l'issue de la formation

## Modalités d'Accessibilité

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pour tout aménagement, contacter le Référent handicap: M. Olivier PRAT – 06 84 24 05 76 - olivier.prat@ecirtp.fr

## Effectif

De 5 à 8 Personnes